Valley Transportation Authority
Solutions that move you

Tờ Thông Tin: **Đường Cao Tốc**

Nút Giao Thông ở Xa Lộ US 101/Xa Lộ SR 25 – Giai Đoạn 1

Tổng quan

Nút giao thông ở Xa Lộ US 101/Xa Lộ SR 25 hiện tại, nằm ở phía nam Gilroy thuộc Quận Santa Clara, đã hơn ba mươi tuổi. Nút giao thông này không còn đáp ứng nhu cầu giao thông do sự gia tăng nhanh chóng trong giao thông đi lại, thương mại và giải trí qua khu vực này. Tình trạng này, cùng với tốc độ di chuyển cao, đã dẫn đến tỷ lệ tai nạn trung bình cao hơn ở khu vực nút giao thông và kẹt xe trên đường vào Xa Lộ US 101 về hướng nam.

Dự án Giai Đoạn 1 này tạo tiền đề cho việc thực hiện tái cấu trúc trong tương lai toàn bộ nút giao thông hơi hướng về phía bắc nút giao thông hiện tại. Giai đoạn 1 sẽ đáp ứng những cải tiến trên xa lộ US 101, SR 25, SR 152 trong tương lai và cung cấp điểm nối kết tại nút giao thông khi Đại Lộ Santa Teresa Boulevard được mở rộng tới Đường Castro Valley Road trong tương lai.

Mục Tiêu

- Cải thiện kết nối giữa Xa Lộ US 101 và Xa Lộ SR 25
- Cải thiện các hoạt động giao thông dọc theo Xa Lộ US 101 và Xa Lộ SR 25, bổ sung tín hiệu và khả năng chứa của đường dốc
- Tăng cường sự an toàn ở khu vực nút giao thông bằng cách giảm kẹt xe ở đoạn đường dẫn vào Xa Lộ US 101 về hướng nam và cung cấp đường vào được cải thiện nhằm sáp nhập giao thông an toàn hơn
- Hỗ trợ toàn bộ cấu trúc nút giao thông trong tương lai, bao gồm mở rộng Xa Lộ US 101 và Xa Lộ SR 25 và cải tiến Xa Lộ SR 152 giữa Xa Lộ US 101 và Xa Lộ SR 156 trong tương lai

Các Đặc Điểm Dự Án

Giai đoạn 1 sẽ xây dựng lại nút giao thông Xa Lộ US 101/Xa Lộ SR 25 hơi hướng về phía bắc nút giao thông hiện tại.

- Thay thế cầu vượt Xa Lộ SR 25 hai làn đường bằng cầu vượt bốn làn đường chạy suốt Xa Lộ US 101
- Tăng chiều dài đường ra khỏi xa lộ US 101 về hướng nam để đi đến xa lộ SR 25 nhằm giảm kẹt xe trên đường vào xa lộ US 101
- Nâng cấp các đường dốc trên xa lộ US 101 về hướng bắc nhằm cải thiện hoạt động ra và vào xa lộ
- Cài đặt tín hiệu giao thông mới tại các giao lộ ở đường dốc để cải thiện lưu lượng giao thông

Khi nguồn tài trợ bổ sung có sẵn, các giai đoạn cải thiện nút giao thông trong tương lai sẽ được lên lịch. Việc nâng cấp trong tương lai sẽ bao gồm chuyển đổi nút giao thông sang cấu hình đường dốc vòng xoay hoặc hình thoi với khả năng nối kết trực tiếp, những con đường dọc xa lộ để đi đến các khu vực địa phương hay đường dành cho xe đạp, và phân cách Xa Lộ SR 25 với Đường Sắt Union Pacific Railroad nằm về phía đông Xa Lộ US 101.

Dự án tổng thể được bao gồm trong Chương Trình Đường Cao Tốc 2040 Kế Hoạch Giao Thông Valley (VTP).

Tiếp tục

Project Partners

Valley Transportation Authority
SBCOG Council of San Benito County Governments
Caltrans
Roads & Airports Department



Kinh Phí

T Tổng chi phí cho Giai đoạn 1 ước tính vào khoảng 136 triệu USD cho thiết kế, cập nhật môi trường, thu hồi bất động sản trên đường đi và xây dựng. Dự án sẽ được tài trợ với sự kết hợp của quỹ Biện pháp B VTA 2016 và quỹ Tiểu bang SB-1.

Lịch Trình

Cập nhật môi trường: Mùa thu 2019 - Mùa hè 2022

Thiết kế: Thu 2019 - Xuân 2024

Thi công: Mùa thu 2025 - Mùa thu 2028

Làm Thế Nào để Liên Lạc với Chúng Tôi

Để biết thêm thông tin về dự án này, vui lòng gọi cho Ban Tiếp Vụ Cộng Đồng theo số (408) 321-7575, (TTY) 408-321-2330, hoặc community.outreach@vta.org. Trang web của dự án www.vta.org/sr25.